

ANEXO 1.- ANEXO TÉCNICO
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
TECNM/ITAPIZACO/ITP/004/2022

LISTADO DE CONCEPTOS

PARTIDA	CANTIDAD SOLICITADA	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO
1.	248.84	M2	Desmontaje y retiro de cancelería de aluminio con cristal existente sin recuperación, retiro de puertas. Incluye: acarreo, limpieza, mano de obra, herramienta y retiro del material existente fuera de la institución.
2.	23	Pieza	Desmontar luminarias de diferentes medidas y modelos. Incluye: desconexiones, desmontaje, andamios, acarreo al lugar que se indique dentro de la institución.
3.	188.30	Pieza	Reemplazo y colocación de cancelería a una altura de 2.46 m en aluminio color blanco de 3" con parte superior de cristal claro de 6 mm y parte inferior con panelar blanco de 5.5 mm; y 17 puertas parte superior de cristal claro de 6 mm y parte inferior de panelar blanco de 5.5 mm, con chapa para aluminio modelo 549 o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.
4.	2	Pieza	Reemplazo y colocación de puertas para baños color blanco, con panelar blanco de 5.5 mm, con chapa para aluminio modelo 549 o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.
5.	32	Pieza	Salida de contacto dúplex polarizado monofásico 15a-125a con cajas FS o FSS, con tubo galvanizado pared delgada de 13mm. Incluye : material, mano de obra, colocación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.
6.	26	Pieza	Colocación de luminaria en falso plafón tipo led de 40 watts de 60x60 cm de sobreponer, marca TECNOLITE, con apagador, con cajas FS o FSS, con tubo galvanizado de 1/2" pared delgada 13 mm. Incluye: material, mano de obra, colocación, pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.
7.	148.60	M2	Colocación de falso plafón con placas de galleta prefabricada de 61 x 61 cm, modelo astral. Incluye: material, anclaje, guías de soporte, colocación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
8.	80.69	M2	Aplicación a dos manos de pintura vinílica para interiores lavable en: muros, columnas, trabes y plafón en área de baños, trabajo terminado. Incluye: preparación de la superficie, resanes, limpieza, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.
9.	18.72	M2	Rehabilitación de muro existente en durok. Incluye: resanes, preparación de la superficie, pintura, material de fijación, material misceláneo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.